打印与裁剪说明

知识点	数值
打印设置	A4 纵向、100% 实际大小，关闭“适应页面/缩放”
裁剪方法	沿页面中间的横向和纵向虚线裁开，一张 A4 得 4 张 A6 小卡
叠放顺序	按每张卡右上角页码，从第 1 页到最后一页依次叠放
学习建议	先记“知识点 → 数值”，再回《考前速记手册》核对依据
覆盖范围	27 组、302 条，筛自 570 道含数字答案的官方题
易混提醒	脚手架步距与连墙件、危大高度界限、吊篮与塔机限速

一、生产安全事故等级、报告与调查

知识点	数值
较大事故的判定标准	3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重伤，或1000万元以上5000万元以下直接经济损失
事故单位负责人向县级以上主管部门报告时限	1小时内
事故情况逐级上报，每级上报时限	不得超过2小时
伤亡人数发生变化后的补报时限	自事故发生之日起30日内
事故调查组提交事故调查报告的时限	自事故发生之日起60日内
人民政府批复事故调查报告的时限	收到事故调查报告之日起15日内

二、安全生产法、条例与法律责任

知识点	数值
挪用列入概算的安全生产作业环境及安全施工措施费用	处挪用费用30%以上50%以下罚款
在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍	5万元以上10万元以下罚款
主要负责人、项目负责人未履行安全生产管理职责，造成重大事故尚不够刑事处罚	2万元以上20万元以下罚款
建设单位要求施工单位压缩合同约定的工期	20万元以上50万元以下罚款
将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位	20万元以上50万元以下罚款
监理单位未审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案	10万元以上30万元以下罚款

二、安全生产法、条例与法律责任（续）

知识点	数值
提供机械设备和配件，未按安全施工要求配备齐全有效的保险、限位装置	处合同价款1倍以上3倍以下罚款
出租未经安全性能检测或者检测不合格的机械设备和施工机具及配件	责令停业整顿，并处5万元以上10万元以下罚款
注册执业人员未执行法律法规和强制性标准，情节严重	吊销执业资格证书，5年内不予注册
以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证	撤销许可证，3年内不得再次申请

三、安全生产管理人员配备与带班

知识点	数值
总承包单位按建筑面积配备：1万平方米以下	不少于1人
总承包单位按建筑面积配备：1万～5万平方米	不少于2人
总承包单位按建筑面积配备：5万平方米及以上	不少于3人，且每增加5万平方米至少增加1人
总承包单位按市政工程合同价款配备：5000万元以下	不少于1人
总承包单位按市政工程合同价款配备：5000万～2亿元	不少于2人
总承包单位按市政工程合同价款配备：2亿元以上	不少于3人，且每增加2亿元至少增加1人
施工总承包一级资质企业安全生产管理机构	不少于4人

三、安全生产管理人员配备与带班（续）

知识点	数值
专业承包一级资质企业安全生产管理机构	不少于3人
劳务分包资质企业安全生产管理机构	不少于2人
分包单位按施工人员数量配备项目专职安全员	50人以下1人；50～200人2人；200人以上3人且不少于总人数的1%
企业主要负责人带班检查在建项目	每年不少于企业全年施工时间的25%
项目经理、项目安全总监带班生产	每月不少于本月施工时间的80%

四、资质、许可与考核证书

知识点	数值
建筑业企业资质证书有效期届满延续申请	有效期届满3个月前
资质被撤回后申请核定低于原等级同类别资质	3个月内
施工许可证颁发与开工：发证机关颁发	收到申请之日起7日内
施工许可证颁发与开工：领证后开工	3个月内开工，可延期2次
安管人员安全生产考核合格后核发证书	20个工作日内
安全生产考核合格证书有效期及适用范围	3年，全国范围内有效
安全生产考核合格证书延续申请	有效期届满3个月内
提供虚假材料申请安全生产考核	1年内不得再次申请

四、资质、许可与考核证书（续）

知识点	数值
以欺骗、贿赂等不正当手段取得考核合格证书	3年内不得再次申请
未按规定开展“安管人员”安全生产教育培训考核	处2万元以下罚款
生产经营单位主要负责人和安管人员任职后考核	自任职之日起6个月内
建筑施工企业应急预案定期评估	每3年1次
申请建筑施工特种作业人员的基本条件	年满18周岁、初中以上学历、5年内无生产安全事故或刑事处罚情形
特种作业人员连续作业与间隔休息	连续作业不得超过4小时，间隔休息不少于1小时
建筑施工特种作业资格证书有效期及范围	3年，全国范围内有效

五、工伤保险与职业病

知识点	数值
用人单位提出工伤认定申请的时限	自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内
职业病病人或直系亲属、工会组织直接申请工伤认定	被诊断、鉴定为职业病之日起1年内
社会保险行政部门作出工伤认定决定的时限	受理申请之日起60日内
对市级鉴定结论不服，提出再次鉴定申请	收到鉴定结论之日起15日内
停工留薪期及延长上限	一般不超过12个月，延长不得超过12个月
生活护理费三个等级标准	完全不能自理50%、大部分不能自理40%、部分不能自理30%

五、工伤保险与职业病（续）

知识点	数值
丧葬补助金标准	6个月的统筹地区上年度职工月平均工资
一次性工亡补助金标准	上一年度全国城镇居民人均可支配收入的20倍
供养亲属抚恤金（子女）比例	职工本人工资的30%
一级伤残津贴标准	本人工资的90%
劳动能力鉴定的伤残等级划分	分为1～10级，最重为第1级，最轻为第10级
视同工伤：工作岗位突发疾病	在工作时间和工作岗位，48小时之内经抢救无效死亡
未参加工伤保险且逾期仍不缴纳	处欠缴数额1倍以上3倍以下罚款
职业病防治法公布实施时间	2002年5月1日
修订后的工伤保险条例施行时间	2011年1月1日

六、危大工程与高大模板

知识点	数值
危险性较大的基坑土方开挖、支护、降水工程	开挖深度超过3m（含3m）
开挖深度未超过3m但仍属危大工程的基坑	地质条件复杂的基坑土方开挖、支护、降水工程
超过一定规模的危险性较大基坑工程	开挖深度超过5m（含5m）
深基坑工程的界定	开挖深度超过5m（含5m），或地下室三层以上（含三层），或深度虽未超过5m（含5m）但地质条件、周围环境和地下管线极其复杂
高大模板及超过一定规模模板支撑体系的四项条件	搭设高度8m及以上，或搭设跨度18m及以上，或施工总荷载15kN/m²及以上，或集中线荷载20kN/m及以上
超过一定规模的落地式钢管脚手架	搭设高度50m及以上
应组织专家论证的悬挑式脚手架	一次悬挑架体高20m及以上
超过一定规模的起重吊装工程	单件起吊重量100kN及以上

六、危大工程与高大模板（续）

知识点	数值
危大工程专家论证会的专家人数	不得少于5人
高大模板支撑体系承受单点集中荷载的重大隐患判定	7kN及以上且专项施工方案未论证
悬挑脚手架的重大事故隐患	高度超过20m且无架体卸荷措施
未按规定编制并审核危大工程专项施工方案	处罚并暂扣安全生产许可证30日

七、临时用电

知识点	数值
分配电箱与开关箱的距离	不得超过30m
开关箱漏电保护器额定动作电流	不大于30mA
开关箱漏电保护器额定动作时间	不大于0.1s
隧道、人防工程、高温、潮湿、有导电灰尘场所或灯具离地低于2.5m的照明	电源电压不大于36V
在建工程（含脚手架）周边与10kV外电架空线路边线的最小安全操作距离	8m
施工现场机动车道与小于1kV外电架空线路交叉，线路最低点与路面的垂直距离	6m
开挖沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘的距离	不小于0.5m
地埋电缆敷设深度	不小于0.7m
链式配电时每一回路环链的设备数量及总容量	不宜超过5台，总容量不宜超过10kW

七、临时用电（续）

知识点	数值
配电室配电柜侧面的维护通道宽度	不小于1m
有限空间、泥泞积水等不利作业环境照明采用220V电压	判定为重大事故隐患

八、脚手架（一）扣件式作业脚手架

知识点	数值
纵向扫地杆距底座上皮（钢管底端）	不大于200mm
立杆基础不在同一高度时的高低差	不应大于1m
脚手架底层步距	不应大于2m
立杆接长时相邻接头高度方向错开距离及接头至主节点	不宜小于500mm；不宜大于步距的1/3
纵向水平杆对接时相邻接头水平错开距离及接头至主节点	不小于500mm；不大于纵距的1/3
主节点处两个直角扣件的中心距	不应大于150mm
连墙件偏离主节点的距离	不应大于300mm
双排落地架连墙件最大间距（搭设48m、步距1.5m、跨距1.8m）	竖向4.5m、水平5.4m
剪刀撑的设置宽度	不应小于4跨，且不应小于6m
剪刀撑斜杆旋转扣件中心线至主节点的距离	不应大于150mm
高度24m以上封闭型脚手架的横向斜撑	中间每隔6跨设置一道
运料斜道的宽度和坡度	不宜小于1.5m，宜采用1:6

八、脚手架（一）扣件式作业脚手架（续）

知识点	数值
立杆底座下垫板的长度、厚度和宽度	长度不小于2跨、厚度不小于50mm、宽度不小于200mm
杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度	不应小于100mm
扣件拧紧抽样检查数量（51～90个连接）	应抽检5个，不允许存在不合格
单排脚手架横向水平杆插入墙内的深度	不小于180mm
冲压钢脚手板对接平铺时的外伸长度	130～150mm，两块外伸长度之和不大于300mm
脚手板搭接铺设时的搭接长度及伸出横向水平杆长度	搭接长度大于200mm，伸出不小于100mm
扣件抗滑承载力的设计值	8kN
门洞桁架下两侧副立杆高出洞口的高度	1～2步
型钢悬挑梁的截面高度及锚固长度	截面高度不小于160mm；锚固长度不小于悬挑长度的1.25倍
型钢悬挑梁固定端的固定件及钢压板尺寸	2个（对）及以上U型钢筋拉环或锚固螺栓；钢压板不小于100mm×10mm
脚手板探头长度	不应大于150mm
作业脚手架砌筑工程作业层的施工荷载标准值	不应小于3.0kN/m²
同时有2个及以上作业层时同一跨距内施工荷载总和	不得超过5.0kN/m²

九、脚手架（二）扣件式模板支架

知识点	数值
高大模板支架立杆的纵、横距离	不应大于900mm
模板支架立杆顶端伸出顶层水平杆（扣件连接）	不应大于300mm
模板支架立杆顶端伸出顶层水平杆（可调托撑）	不应大于500mm
可调托撑螺杆插入钢管的长度	不应小于150mm
可调托撑及可调底座的螺杆外径	不应小于36mm
模板支架纵向扫地杆距立杆底端	不大于200mm
模板支架水平剪刀撑设置：架高5m以下、5～8m、8m及以上	5m以下可不设；5～8m在顶部连续设置；8m及以上在底部、顶部及竖向间隔不超过8m连续设置
模板支架高度超过4m时的剪刀撑	应设置水平和竖向剪刀撑
模板支架水平杆搭接长度、旋转扣件数量及端部盖板距离	搭接长度不小于1m；等距离设置3个旋转扣件；端部不小于100mm
扣件螺栓拧紧扭力矩	不应小于40N·m，且不应大于65N·m
模板支架剪刀撑宽度及斜杆与地面倾角	宽度不小于4跨且不小于6m；倾角45°～60°
支架立柱高度超过5m时与建筑结构设置固结点	水平间距6～9m，竖向间距2～3m

十、脚手架（三）碗扣式

知识点	数值
碗扣式脚手架立杆碗扣节点间距的模数	0.6m
可调底座、可调托撑丝杆与调节螺母的啮合长度及插入立杆长度	啮合不少于5扣；插入立杆不小于150mm
采用钢管扣件作斜杆时，斜杆扣接点距碗扣节点的距离	不应大于150mm

十、脚手架（三）碗扣式（续）

知识点	数值
双排碗扣式脚手架高出作业面的高度	1.5m
碗扣式模板支撑架扫地杆距地面的高度	不大于350mm
碗扣式脚手架装修作业与结构作业的施工荷载标准值	装修2kN；结构3kN
碗扣式脚手架脚手板的探头长度	小于150mm
连墙件连接点距架体碗扣主节点的距离	不应大于300mm
碗扣式模板支撑架的搭设高度	不宜超过30m
碗扣式模板支撑架立杆顶端可调托撑的悬臂高度	不超过650mm

十一、脚手架（四）盘扣式

知识点	数值
承插型盘扣式脚手架立杆盘扣节点间距的模数	0.5m
盘扣插销的锤击要求及销紧后的下沉量	用不小于0.5kg锤子敲击不少于2次；下沉量不大于3mm
承插型盘扣式脚手架的步距	不应超过2m
标准型盘扣式脚手架可调底座的承载力设计值	100kN
盘扣式支撑架搭设高度大于16m时	顶层步距内应每跨布置竖向斜杆
盘扣式支撑架可调托撑的悬臂长度	不应超过650mm

十一、脚手架（四）盘扣式（续）

知识点	数值
盘扣式可调托撑丝杆外露长度及插入长度	外露不超过400mm；插入不小于150mm
盘扣式可调底座丝杆外露长度及插入长度	外露不宜大于300mm；插入不小于150mm
超过8m的盘扣式高支模检查与验收	每搭设完成6m高度后
盘扣式作业架顶层外侧防护栏杆高出作业层的高度	不小于1500mm

十二、脚手架（五）门式

知识点	数值
门式脚手架立杆加强杆的长度	不应小于门架高度的70%
门式脚手架剪刀撑的宽度	不应大于6个跨距且不大于9m；不宜小于4个跨距且不小于6m
门式作业脚手架连墙点之上架体的悬臂高度	不应超过2步
门式脚手架转角处和开口型端部连墙件的竖向间距	不应大于建筑物层高，且不应大于4.0m
门式作业脚手架同时有2个及以上操作层的施工荷载标准值	不应小于4.0kN/m²

十三、工具式脚手架、附着式升降脚手架与高处作业吊篮

知识点	数值
附着式升降脚手架防倾覆装置上下导向件的最小间距	不得小于2.8m或架体高度的1/4
提升前相邻提升点的高差及整体架最大升降差	高差不得大于30mm；最大升降差不得大于80mm

十三、工具式脚手架、附着式升降脚手架与高处作业吊篮（续）

知识点	数值
附着式升降脚手架停用或遇大风后复工的检查	停用超过1个月或遇6级以上大风后应检查
附着式升降脚手架架体宽度	不应大于1.2m
附着式升降脚手架直线布置支承跨度及折线、曲线外侧距离	直线布置不大于7m；折线或曲线相邻主框架支承点处外侧距离不大于5.4m
附着式升降脚手架架体的水平悬挑长度	不得大于2m，且不得大于跨度的1/2
陕西省附着式升降脚手架架体搭设高度	不得超过15m
整体式附着式升降脚手架防坠落装置的制动距离	≤80mm
钢吊杆式防坠落装置钢吊杆的最小规格	不小于φ25mm
附着式升降脚手架首次安装完毕验收的立杆间距与步距	立杆间距≤1.5m；纵向水平杆步距≤1.8m
高处作业吊篮悬挑梁前后水平高差	前高后低，前后水平高差不应大于横梁长度的2%
高处作业吊篮超高限位止挡的固定位置	距顶端80cm
高处作业吊篮平台的升降速度	不大于18m/min
高处作业吊篮平台护栏高度	不应小于1000mm
吊篮防坠落装置起作用的平台下降速度	大于30m/min
高处作业吊篮停用后重新启用前的检查	停用15天及以上
高处作业吊篮遇恶劣天气停止作业的风级	5级以上大风

十四、高处作业（一）临边与洞口防护

知识点	数值
高处作业的坠落高度基准面	2m或2m以上
临边作业应设置防护栏杆的起始高度	坠落高度基准面2m及以上
防护栏杆上杆距地面的高度	1.2m
防护栏杆挡脚板的高度	不应小于180mm
防护栏杆高度大于1.2m时增设横杆的间距	不应大于600mm
坡度大于25°的屋面临边防护栏杆高度	不应低于1.5m
竖向洞口短边边长的封堵与防护界限	小于500mm时封堵；大于或等于500mm时在临空一侧设高度不小于1.2m的防护栏杆
洞口盖板应承受的集中荷载和均布荷载	集中荷载不小于1.0kN；均布荷载不小于2kN
电梯井口防护门的高度	不应小于1.5m
各类垂直运输接料平台口楼层防护门的高度	不低于1.8m
防护栏杆立杆的间距及横杆长度大于2m时	立杆间距不大于2m；横杆长度大于2m时必须加设栏杆立柱

十五、高处作业（二）攀登、操作平台与交叉作业

知识点	数值
交叉作业时上层作业高度与坠落半径	5m≤h≤15m时4m；15m < h≤30m时5m；h > 30m时6m
建筑物高度大于24m并采用木板搭设时的防护棚	应搭设双层防护棚，安全防护棚高度不应小于4m
安全防护网搭设时支撑杆的设置间距	每隔3m设一根

十五、高处作业（二）攀登、操作平台与交叉作业（续）

知识点	数值
固定式直梯加设护笼及设置梯间平台的高度	攀登高度超过3m加设护笼；超过8m设置梯间平台
固定式直梯内侧净宽	400～600mm
固定式直梯顶端扶手的高度	1.1m～1.5m
使用梯子时梯与地面的夹角	以75度为宜
深基坑斜道、坡道防滑条的间距	不大于400mm
移动式操作平台的面积和搭设高度	面积不超过10m²；用于装饰装修、维修等时高度不宜超过5m
移动式操作平台行走轮的承载力和制动力矩	承载力不小于4kN；制动力矩不小于2.5N·m
落地式操作平台的高度和高宽比	高度不应大于15m；高宽比不应大于3:1
悬挑式操作平台的悬挑长度及钢丝绳夹数量	悬挑长度不宜大于5m；钢丝绳夹不得少于4个
操作平台脚手板的探头长度	不应大于150mm
遇强风、浓雾、沙尘暴等恶劣气候停止露天攀登与悬空作业	6级及以上

十六、高处作业（三）防护用品与吊索具磨损

知识点	数值
安全帽耐冲击试验的最大冲击力	不应超过500kg
安全帽的阻燃续燃时间	不超过5s
安全帽下颏带的最小宽度	不小于10mm
安全带安全绳的有效长度及双绳安全带的单根绳长度	安全绳不大于2m；双绳安全带单根绳不大于1.2m
安全绳为钢丝绳时的自然下垂度	不应大于100mm
使用梯子攀登时踏面的荷载	不应大于1.1kN

十六、高处作业（三）防护用品与吊索具磨损（续）

知识点	数值
吊钩危险截面磨损超过原尺寸后的处理	超过10%时应降低负荷使用

十七、模板与支撑

知识点	数值
组合铝合金模板顶模拆除的混凝土强度	达到设计强度的50%
铝模使用不加水平连杆的单支顶作为支承的净高条件	模板底净高不大于3.1m
铝模钢背楞接头错开设置的搭接长度	不应少于200mm
安装爬模用临时脚手架的护栏高度	不应低于1.2m
液压爬升模板下架体的层高和宽度	层高宜为1～1.5倍层高；宽度不宜超过2.4m
扣件式模板支架立杆底部的通长木垫板	板长大于2个立杆间距，板厚不小于50mm

十八、塔式起重机与吊装索具

知识点	数值
塔机卷筒上吊钩位于最低位置时保留的安全圈	至少3圈
塔机安装风速仪、障碍灯的高度界限	臂架根部铰点高度大于50m安装风速仪；使用高度超过30m配备障碍灯
多塔交叉作业时低位塔机起重臂与相邻塔身的最小距离	不小于2m

十八、塔式起重机与吊装索具（续）

知识点	数值
安装塔机时基础混凝土应达到的设计强度	80%以上
吊物载荷达到额定载荷90%时的试吊要求	先将吊物吊离地面200mm～500mm，检查确认后起吊
直径小于19mm钢丝绳末端绳夹数量及绳夹间距	绳夹不少于3个；间距最小为钢丝绳直径的6倍
钢丝绳报废的断丝与磨损界限	一个捻节距内断丝数达总丝数10%；钢丝径向磨损或腐蚀超过原直径40%
塔机吊钩报废的磨损与开口度界限	挂绳处断面磨损超过原高10%；心轴磨损超过直径5%；开口度比原尺寸增加15%
卷筒与滑轮报废的壁厚磨损界限	卷筒壁磨损达原壁厚10%；滑轮绳槽壁厚磨损达原壁厚20%；滑轮槽底磨损超过钢丝绳直径25%
塔机制动器零件报废的磨损与行程界限	制动衬垫磨损达原厚度50%；制动轮表面磨损1.5～2mm；电磁铁杠杆空行程超过额定行程10%

十九、施工升降机与物料提升机

知识点	数值
施工升降机层门开启时吊笼底板距楼层平台的最大垂直距离	不大于150mm
施工升降机吊笼内净空高度及地面防护围栏高度	吊笼净空高度不小于2m；地面防护围栏不低于1.8m
施工升降机超载试验的周期与载荷	每3个月进行1次1.25倍额定载重量的超载试验
施工升降机停机后的重新检查验收期限	停机6个月以上
施工升降机起重量限制器发出警示信号的载荷	达到额定起重量的90%

十九、施工升降机与物料提升机（续）

知识点	数值
施工升降机与架空输电线路的最小安全操作距离	1～10kV为8m；35～110kV为8m；220kV为10m
物料提升机吊笼安全挡板、吊笼门及进料口围栏高度	两侧挡板或挡网100cm；吊笼门开启高度不低于1.8m；地面进料口围栏不小于1.8m
物料提升机基础的混凝土强度、厚度、承载力和水平度	强度不低于C20；厚度不小于300mm；承载力不小于80kPa；水平度不大于10mm
物料提升机自由端高度、附墙架间距及设置间隔	自由端不宜大于6m；附墙架间距不宜大于6m；附墙架设置间隔一般不超过9m
物料提升机吊笼停层后底板与停层平台的垂直偏差	不大于50mm；安装高度超过30m时不大于30mm

二十、施工机械与焊接

知识点	数值
钢筋调直块孔径比钢筋直径加大的范围	5mm～10mm
电焊机一次侧电源线及二次线电缆的最大长度	一次侧不大于5m；二次线不大于30m
多台交流焊机、对焊机同场地作业的最小间距	交流焊机相互间距不小于600mm；对焊机并列间距不小于3m
桩工机械遇大风停止作业的风速	12.0m/s及以上
顶管千斤顶的配备顶力及顶进长度超过多少需防缺氧	按总顶力的1.2倍配备；顶进长度超过50m
盾构始发段试掘进的长度	50～100m
大跨度屋盖整体吊装各吊点的允许水平高差	不超过2mm
吊车梁吊装时钢柱固定的混凝土强度	达到75%以上

二十、施工机械与焊接（续）

知识点	数值
双机抬吊时分配给单机的重量上限	不得超过单机允许起重量的80%
拆除作业双机同时起吊同一构件时每台起重机的载荷	不得超过允许载荷的80%

二十一、施工现场消防

知识点	数值
临时消防车道尽端回车场的尺寸	不小于12m×12m
应设置环形临时消防车道的在建工程与临时用房	建筑高度大于24m；单体占地面积大于3000m²；超过10栋且成组布置的临时用房
临时消防救援场地的宽度	不应小于6m
在建工程临时室内消防竖管的数量与管径	数量不少于2根；管径不小于DN100
消火栓接口或软管接口的间距	多层建筑不大于50m；高层建筑不大于30m
距配电屏堆放可燃物、设置易燃易爆作业区的范围	2m范围内不堆放可燃物；5m范围内不设置产生易燃易爆气体、粉尘的作业区
气瓶与火源的距离、空瓶与实瓶间距及氧气瓶余压	与火源不小于10m；空瓶与实瓶不小于1.5m；氧气瓶余压不小于0.1MPa
可燃材料露天堆放的单垛高度、体积及垛间距离	垛高不超过2m；单垛体积不超过50m³；垛与垛间距不小于2m
灭火器的配置数量及住宅公共部位配置	一个计算单元不少于2具；每个设置点不宜多于5具；每层公共部位超过100m²配1具1A手提式灭火器

二十二、基坑、土石方与隧道

知识点	数值
基坑监测点的布置范围	从基坑边沿以外1～2倍的开挖深度范围内
基坑按开挖深度划分等级	三级小于7m；二级大于7m小于10m；一级大于10m

二十二、基坑、土石方与隧道（续）

知识点	数值
土钉墙作基坑支护结构的适用深度	不宜大于12m
土钉墙喷射混凝土面层厚度及土钉钢筋直径	面层不宜小于80mm；钢筋直径宜为16～32mm
混凝土板桩拆模、吊运、沉桩的强度要求	达到设计强度30%拆模；70%以上吊运；100%沉桩
钢吊箱围堰内抽水前的封底混凝土强度	达到设计强度100%
管井井点的降水深度	大于10m
冻土爆破施工离建筑物的距离	50m
应实施基坑工程第三方监测的开挖深度	大于或等于5m
基坑支护桩桩间土流失孔洞深度的重大隐患判定	1000mm
隧道独头掘进需机械通风的长度及氧气含量下限	独头掘进超过150m；氧气含量不得低于19.5%

二十三、文明施工与环境保护

知识点	数值
施工现场围挡高度及交通路口通透围挡	市区主要路段不低于2.5m；一般路段不低于1.8m；距交通路口20m范围内围挡0.8m以上部分采用通透性围挡
厕所侧位隔板高度及粮食存放台距墙、地面距离	隔板高度不小于0.9m；存放台大于0.2m
宿舍室内净高、通道宽度、人均面积及每间人数	净高不小于2.5m；通道宽度不小于0.9m；人均面积不小于2.5m²；每间不超过16人
制作间灶台及周边墙面处理高度	大于1.5m

二十三、文明施工与环境保护（续）

知识点	数值
施工现场环境与卫生标准开始实施时间	2014年6月1日

二十四、安全检查、标准化与其他

知识点	数值
文明施工检查评分中市区主要路段围挡高度不足的扣分	小于2.5m，该项评分为“0”分
陕西省建筑施工企业安全生产标准化考评不合格情形	自评结果低于70分；近三年发生较大及以上事故；近三年竣工项目考评不合格率超过5%
陕西省建筑施工企业优先评为优良的条件	竣工项目考评优良率10%以上；省级文明工地数量达已考评项目10%以上，或全国安全文明标准化工地2个及以上，或省级文明工地观摩工地1个及以上
陕西省工程项目标准化评定不合格的整改处罚次数	一年内受到2次及以上限期整改、停工整改、通报批评、行政处罚
全国安全生产月及消防安全宣传教育日	6月；11月9日
建筑施工安全检查标准开始实施时间	2012年7月1日

二十五、起重、升降设备补充

知识点	数值
施工升降机正常工作环境温度	-20℃～+40℃
施工升降机防坠安全器有效标定期	1年，不得超过有效标定期使用
施工升降机停层平台两侧防护栏杆高度	不小于1.5m，并应全封闭

二十五、起重、升降设备补充（续）

知识点	数值
物料提升机平台防护栏杆及挡脚板	上杆1.0m～1.2m；下杆0.5m～0.6m；挡脚板不小于180mm
物料提升机遇恶劣天气停止运行的风速	13m/s及以上
塔机小车牵引机构允许采用摩擦牵引的最大起重量	不超过1t
塔机直梯护圈直径及板条最大间距	直径600mm～800mm；3条板条间距不大于900mm，5条不大于1500mm
塔机起重臂可不设走道的截面高度	小于0.85m
SC型施工升降机应进行安全评估的出厂年限	超过8年（不含8年）
手拉葫芦起重链条直径磨损报废界限	超过10%
高处作业吊篮电动葫芦制动器要求	两套独立制动器，每套均可使带125%额定荷载的平台停住

二十六、脚手架、模板、高处与临时用电补充

知识点	数值
盘扣式脚手架水平杆长度模数	0.3m，长度允许偏差±1.0mm
盘扣式标准型立杆配置丝杆直径	38mm，外径允许偏差±0.5mm
盘扣式支撑架扫地杆最底层水平杆中心线距可调底座底板	不应大于550mm
扣件式模板支架检查与验收节点	每搭设完4步或搭设至6m高度时
碗扣式模板支撑架检查与验收节点	每搭设完4步或搭设至8m高度时

二十六、脚手架、模板、高处与临时用电补充（续）

知识点	数值
梁底设置立杆时梁底立杆承担的荷载	占总荷载60%以上
防护棚双层间距及单层木板厚度	双层间距不小于700mm；单层木板厚度不小于5cm
附着式升降脚手架停用超过3个月	应提前采取加固措施
安全帽帽檐及佩戴高度	帽檐不大于70mm；佩戴高度不小于80mm
基坑安全等级一级的设计使用年限与降水深度条件	设计使用年限超过2年；降水深度大于6m
电缆沿构、建筑物水平敷设距地面高度	不宜小于1m
电缆垂直引上敷设固定点	每楼层不少于1处
工作零线截面（三相四线制、白炽灯照明）	不小于相线截面的50%
竖向斜撑杆、竖向交叉拉杆替代剪刀撑的设置间距	24m以下每隔5～7跨一道；24m及以上每隔1～3跨一道
总配电箱剩余电流动作保护器	额定剩余动作电流大于30mA；动作时间大于0.1s；两者乘积不大于30mA·s
开关箱与其控制固定式用电设备的水平距离	不宜超过3m
锅炉、金属容器内及导电良好地面的照明电压	不得大于12V

二十七、许可、处罚、费用与施行日期

知识点	数值
陕西省可不申请办理施工许可证的限额	工程投资额100万元以下，或建筑面积500m²以下
安全生产许可证暂扣期限	一般事故30～60日；较大事故60～90日；重大事故90～120日
陕西省办理安许证延期提交自评材料的时间	提前90日
铁路、房屋建筑、城市轨道交通工程安全生产费用提取标准	3%
发生重大事故对负有责任的生产经营单位罚款	200万元以上1000万元以下
查封、扣押期限	不得超过30天
特种作业资格证书延期复核申请	有效期届满30个工作日前
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》施行	2018年6月1日
《安全生产法》第三次修正施行	2021年9月1日
《刑法修正案（十一）》施行	2021年3月1日
《安全生产责任保险事故预防技术服务规范》发布	2019年（AQ 9010-2019）
建筑施工场界环境噪声排放限值	昼间75dB、夜间55dB；昼间6:00-22:00，夜间22:00-6:00
建筑起重机械使用登记	安装验收合格之日起30日内
建筑施工安全检查评定	汇总表80分及以上且保证项目无零分为优良；70分及以上为合格；不足70分为不合格
从业人员100人以上的非矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输、危险物品生产经营单位	应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员