打印与裁剪说明

考点	要点
打印设置	A4 纵向、100% 实际大小，关闭"适应页面/缩放"
裁剪方法	沿页面中间横向、纵向虚线裁开，一张 A4 得 4 张 A6 小卡
叠放顺序	按每张卡右上角页码，从第 1 页到最后一页依次叠放
学习建议	先背卡片上的要点，再回《考前速记手册》核对原文
重点标记	橙色底为口诀/策略，红色底为高频错点

速记索引（卡片页码）

考点	要点
一、考试怎么考	第 2 页
二、事故等级与报告时限	第 2 页
三、安全生产法核心考点	第 2 页
四、危大工程	第 3 页
五、重大事故隐患判定	第 4 页
六、施工临时用电	第 5 页
七、脚手架、模板、高处作业	第 5 页
八、起重机械与特种作业	第 6 页
九、文明施工、消防与职业健康	第 7 页
十、安全管理体系与检查	第 7 页
附、考前速览	第 8 页

一、考试怎么考（先看规则）

考点	要点
满分 / 合格	知识：100 分 / 60 分 | 能力：50 分 / 30 分
题型与分值	知识：单选 40×1 + 多选 10×2 + 判断 28×1 + 案例 3×4 | 能力：单选 25×1 + 多选 5×2 + 判断 15×1
题库总量	知识：5500 道（本题库全覆盖） | 能力：1475 道
合格证书	考核合格后取得安全生产考核合格证书，方可上岗；严禁无证上岗

答题策略：单选、判断不纠结，先拿稳 68 分；多选宁缺毋滥，拿不准的选项不选；案例先看问题再回材料找依据。客观题正确率 70% 以上，案例拿 8 分即可过线。

二、事故等级与报告时限（必背）

考点	要点
一般事故	死亡：3 人以下 | 重伤：10 人以下 | 损失：1000 万元以下
较大事故	死亡：3～10 人 | 重伤：10～50 人 | 损失：1000 万～5000 万元
重大事故	死亡：10～30 人 | 重伤：50～100 人 | 损失：5000 万～1 亿元
特别重大事故	死亡：30 人以上 | 重伤：100 人以上 | 损失：1 亿元以上

口诀：“三、十、三十；十、五十、一百；千万、五千万、一亿”。报告：现场人员立即报告单位负责人；单位负责人接到报告后 1 小时内报县级以上住建主管部门；情况紧急可越级上报；道路交通、火灾事故 7 日内补报伤亡变化。

3.1 主要负责人七项职责

建立健全全员安全生产责任制
组织制定安全生产规章制度和操作规程
保证安全生产投入的有效实施
组织制定并实施生产安全事故应急救援预案
督促、检查安全生产工作，及时消除事故隐患
组织制定并实施安全生产教育和培训计划
及时、如实报告生产安全事故

3.2 从业人员权利与义务

考点	要点
权利：知情权、建议权、批评检举控告权	义务：遵守规章制度和操作规程
权利：拒绝违章指挥和强令冒险作业权	义务：正确佩戴和使用劳动防护用品
权利：紧急情况下停止作业和紧急撤离权	义务：接受安全生产教育和培训
权利：因工伤亡获得赔偿权	义务：发现事故隐患及时报告

3.3 机构与人员配备

从业人员 100 人以上的建筑施工企业，应设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。
专职安全生产管理人员负责日常安全检查、隐患排查、制止违章、监督危大工程。
“三管三必须”：管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全。

4.1 范围（七类）

基坑工程（开挖深度 3 米及以上）
模板工程及支撑体系（含高大模板）
起重吊装及起重机械安装拆卸工程
脚手架工程（含附着式升降、悬挑式）
拆除工程
暗挖工程
其他：建筑幕墙安装、钢结构安装、人工挖孔桩、水下作业等

4.2 方案管理流程

考点	要点
编制	施工单位编制专项施工方案；实行总承包的由总包单位编制；分包的可由分包单位编制
审核	施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章
论证	超过一定规模的危大工程，组织专家论证；专家不少于 5 名，由施工单位组织
交底	方案实施前，编制人员或项目技术负责人向现场管理人员、作业人员进行安全技术交底
实施	施工单位安排专职安全生产管理人员现场监督；监理单位编制监理实施细则并巡视检查
验收	施工单位、监理单位组织验收，合格后方可进入下一道工序
变更	重大变更须重新审核、论证；不得擅自修改方案

高频错点：专项方案由“施工单位技术负责人”审核，不是项目经理；专家论证由“施工单位”组织，不是监理或建设单位；监测由“建设单位”委托第三方。

五、重大事故隐患判定（2024 版）

记忆主线：人（无证/无资质）、证（安全生产许可证/考核证）、案（无方案/不按方案）、护（防护缺失）、拆（擅自拆除支撑）——命中任一，可能直接判定为重大事故隐患。

5.1 常见判定情形

未取得安全生产许可证擅自施工；无资质或超越资质承揽工程
主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员无安全生产考核合格证书
危大工程未编制专项施工方案，或未按方案施工
建筑起重机械未经验收合格即使用；未办理使用登记
塔机、施工升降机安全装置缺失或失效
基坑支护、降水未按方案施工，或未进行监测
模板支撑体系不符合方案，或混凝土强度未达标即拆模
施工现场消防设施缺失、动火作业未审批

六、施工临时用电（JGJ/T 46-2024）

考点	要点
三级配电	总配电箱 → 分配电箱 → 开关箱
两级保护	总配电箱、开关箱均设漏电保护器
一机一闸一漏一箱	每台设备有专用开关箱，严禁一闸多机
保护系统	TN-S 接零保护系统，专用保护零线 PE
开关箱漏电参数	额定动作电流 ≤30mA，动作时间 ≤0.1s
潮湿场所	≤15mA，动作时间 ≤0.1s
总箱漏电参数	≤100mA，动作时间 ≤0.2s（分级保护）
照明电压	隧道、人防等潮湿场所 ≤36V；特别潮湿、导电良好地面 ≤12V
线路敷设	电缆架空敷设，不得沿地面明设；配电箱防雨防尘、加锁

口诀：“三二一、三十毫安零点一秒”——三级配电两级保护、一机一闸一漏一箱；开关箱 30mA、0.1s。

7.1 脚手架

立杆基础平整夯实，设底座或垫板，设纵横向扫地杆。
连墙件从底层第一步纵向水平杆处开始设置；24m 及以上双排脚手架必须采用刚性连墙件。
剪刀撑、横向斜撑按规定连续设置；脚手板铺满铺稳，无探头板。
搭设、拆除人员必须持特种作业操作证；搭设完毕经验收合格方可使用。

7.2 模板支撑与拆模

支撑体系应具有足够强度、刚度和稳定性；立杆底部设垫板，顶部设可调支托。
拆模时混凝土强度必须达到设计要求；无设计要求时按规范执行。
拆模顺序：先支后拆、后支先拆；先拆非承重、后拆承重。
高大模板支撑体系属危大工程，超过一定规模须专家论证。

7.3 高处作业与“三宝四口五临边”

考点	要点
高处作业起点	坠落高度基准面 2 米及以上
安全带	高挂低用，不得低挂高用
临边防护	上杆高 1.2m，下杆高 0.6m，底部设挡脚板
洞口防护	边长 ≥500mm 设防护栏杆并挂安全网
三宝	安全帽、安全带、安全网
四口	楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口
五临边	基坑周边、阳台边、屋面边、楼层边、通道两侧边

8.1 塔式起重机

安装、拆卸单位应具备相应资质，编制专项方案，作业人员持证。
安装完毕经有资质检测机构检测、验收合格后方可使用。
使用单位应在验收合格之日起 30 日内办理使用登记。
安全装置齐全有效：力矩限制器、起重量限制器、高度限位、行程限位、防坠器等。
多塔作业制定防碰撞措施。

8.2 起重“十不吊”

超载不吊；斜拉斜吊不吊；指挥信号不明不吊；吊物上站人不吊；埋在地下物不吊；安全装置失灵不吊；光线阴暗看不清不吊；吊物边缘锋利无防护不吊；松散物捆扎不牢不吊；棱角物件无垫衬不吊；六级以上强风不吊。

8.3 特种作业人员

建筑电工、建筑架子工、起重信号司索工、起重机械司机、高处作业吊篮安装拆卸工、施工升降机司机、桩机操作工等。
经专门培训、考核合格，取得特种作业操作证，持证上岗；证书期满应复审。
施工升降机防坠安全器应在有效标定期内；每层卸料平台设防护门，随层关闭；严禁超载、偏载。

九、文明施工、消防与职业健康

考点	要点
围挡高度	市区主要道路两侧 ≥2.5m；一般路段 ≥1.8m
施工噪声	场界昼间 ≤70dB，夜间 ≤55dB
道路与降尘	道路硬化；出入口设洗车槽、沉淀池；裸土覆盖、洒水降尘
临时消防	临时用房、设施配置消防设施和灭火器；动火审批、配备看火人
疏散通道	保持畅通，不得堆放材料；易燃易爆品分类存放、专库管理
职业健康	上岗前、在岗期间、离岗时职业健康检查；建立监护档案
有限空间	先通风、再检测、后作业；设监护人
实名制与工资	实名制管理；总包开设农民工工资专用账户、总包代发；工资保证金

十、安全管理体系与检查

制度：安全生产责任制、教育培训、隐患排查、应急救援、设备管理、危大工程管理等。
三级安全教育：公司级、项目级、班组级；新进场人员必须先培训后上岗。
应急预案：综合预案、专项预案、现场处置方案；每年至少组织一次演练。
安全检查依据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011；分保证项目和一般项目。
汇总表得分 ≥80 分且保证项目无零分 → 优良；≥70 分 → 合格；<70 分或保证项目有零分 → 不合格。
安全标志：禁止（红）、警告（黄）、指令（蓝）、提示（绿）。

易混数字对照

考点	要点
事故等级分界	死亡 3 / 10 / 30 人；重伤 10 / 50 / 100 人；损失 1000 万 / 5000 万 / 1 亿
危大基坑	开挖深度 3 米及以上
专家论证	不少于 5 名专家，由施工单位组织
起重机械登记	验收合格之日起 30 日内办理使用登记
高处作业	坠落高度基准面 2 米及以上
临边防护	上杆 1.2m、下杆 0.6m，底部设挡脚板
洞口防护	边长 ≥500mm 设防护栏杆并挂安全网
脚手架连墙件	24m 及以上双排脚手架必须刚性连接
开关箱漏电	≤30mA、≤0.1s；潮湿场所 ≤15mA
总箱漏电	≤100mA、≤0.2s（分级保护）
照明电压	潮湿场所 ≤36V；特别潮湿、导电良好地面 ≤12V
围挡高度	市区主要道路 ≥2.5m；一般路段 ≥1.8m
施工噪声	场界昼间 ≤70dB、夜间 ≤55dB
安全检查评分	≥80 分且无零分优良；≥70 分合格；<70 分不合格

口诀总复习

事故等级：三、十、三十；十、五十、一百；千万、五千万、一亿
临时用电：三二一、三十毫安零点一秒（三级配电两级保护、一机一闸一漏一箱）
三宝四口五临边：安全帽/安全带/安全网；楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口；基坑、阳台、屋面、楼层、通道两侧
起重十不吊：超载、斜拉斜吊、信号不明、吊物站人、埋地物、装置失灵、光线暗、锋利无防护、捆扎不牢、棱角无垫衬、六级以上强风
三管三必须：管行业、管业务、管生产经营都必须管安全
危大方案七步：编制→审核→论证→交底→实施→验收→变更（重大变更重新论证）